

Przedmiar robót Inwestorski 2/2015r.

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach kawiarni ,sali pobytu dziennego , na I-szym piętrze w budynku niskim

Obiekt SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa ul. Portowa 22, Kołobrzeg
Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg 30.01.2015r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Sala dziennego pobytu					
1.1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieniach marmur na zaprawie cementowej (2,79+3,10)*7,60	m2	44,764
				razem	44,764
2	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (2,79+3,10)*7,60*0,08	m3	3,581
				razem	3,581
3	KNNR 7 0702/01		Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej 7,66*9,38 7,66*3,10	m2	71,851
				m2	23,746
				razem	95,597
4	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
5	KNR 4-01 0426/04		Rozebranie obicia ścian z płyt gipsowych 7,60*2,68*2 -0,90*2,05*2	m2	40,736
				m2	-3,690
				razem	37,046
6	KNNR-W 2 0602/05		Analogia demontaz - Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 7,60*2,68 -0,90*2,05	m2	20,368
				m2	-1,845
				razem	18,523
7	KNR 4-01 0816/06		Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 9,25*7,60	m2	70,300
				razem	70,300
8	KNR 4-01 0426/04		Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych z rusztem drewnianym (6,47+0,60+0,61+0,60+0,60)*2,55 (3,10+7,60+0,80)*2,60	m2	22,64
				m2	29,90
				razem	52,54
9	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (1,22+1,11+0,34+0,12)*1,50	m2	4,185
				razem	4,185
10	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach (2,79+3,10)*7,60 (2,79+3,10)*7,60	m2	44,764
				m2	44,764
				razem	89,528
11	KNR 0-19 0928/11		Demontaż witryny aluminiowej dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 analogia 3,70*2,60	m2	9,620
				razem	9,620
12	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru 7,60*2,68*2*0,0125 -0,90*2,05*2*0,0125 (1,22+1,11+0,34+0,12)*1,50*0,02 (2,79+3,10)*7,60*0,08 7,66*9,38*0,04 7,66*3,10*0,04 7,60*2,68*0,08 -0,90*2,05 (2,79+3,10)*7,60*0,04 (2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	0,51
				m3	-0,05
				m3	0,08
				m3	3,58
				m3	2,87
				m3	0,95
				m3	1,63
				m3	-1,85
				m3	1,79
				m3	1,79
				razem	11,30
13	KNR 4-01 0108/14		Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji 7,60*2,68*2*0,0125 -0,90*2,05*2*0,0125 (1,22+1,11+0,34+0,12)*1,50*0,02	m3	0,51
				m3	-0,05
				m3	0,08

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(2,79+3,10)*7,60*0,08	m3	3,58
			7,66*9,38*0,04	m3	2,87
			7,66*3,10*0,04	m3	0,95
			7,60*2,68*0,08	m3	1,63
			-0,90*2,05	m3	-1,85
			(2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	1,79
			(2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	1,79
			razem	m3	11,30
14	KNR 4-01 0108/16		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)		
			7,60*2,68*2*0,0125	m3	0,51
			-0,90*2,05*2*0,0125	m3	-0,05
			(1,22+1,11+0,34+0,12)*1,50*0,02	m3	0,08
			(2,79+3,10)*7,60*0,08	m3	3,58
			7,66*9,38*0,04	m3	2,87
			7,66*3,10*0,04	m3	0,95
			7,60*2,68*0,08	m3	1,63
			-0,90*2,05	m3	-1,85
			(2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	1,79
			(2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	1,79
			razem	m3	11,30
15	Kalkulacja inwidualna.		Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.		
			7,60*2,68*2*0,0125	m3	0,51
			-0,90*2,05*2*0,0125	m3	-0,05
			(1,22+1,11+0,34+0,12)*1,50*0,02	m3	0,08
			(2,79+3,10)*7,60*0,08	m3	3,58
			7,66*9,38*0,04	m3	2,87
			7,66*3,10*0,04	m3	0,95
			7,60*2,68*0,08	m3	1,63
			-0,90*2,05	m3	-1,85
			(2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	1,79
			(2,79+3,10)*7,60*0,04	m3	1,79
			razem	m3	11,30
			1.2 Roboty budowlane		
16	KNR 2-02 2006/05.1		Okładziny słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie		
			Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60	m2	3,770
			(0,53+0,46)*2,60	m2	2,574
			(0,15+0,15+0,20)*2,60	m2	1,300
			(0,30+0,87+0,30)*2,60	m2	3,822
			(0,60+0,60)*2*2,60*4	m2	24,960
			(0,34+0,24+0,34)*2,60	m2	2,392
			podciągi (0,45+0,45+0,60)*7,46	m2	11,190
			obudowa pod oświetlenie 1,50*12,30	m2	18,450
			obudowa pod oświetlenie 1,50*7,66	m2	11,490
			razem	m2	79,948
17	KNR 2-02 2007/04		Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych		
			Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60	m2	3,770
			(0,53+0,46)*2,60	m2	2,574
			(0,15+0,15+0,20)*2,60	m2	1,300
			(0,30+0,87+0,30)*2,60	m2	3,822
			(0,60+0,60)*2*2,60*4	m2	24,960
			(0,34+0,24+0,34)*2,60	m2	2,392
			podciągi (0,45+0,45+0,60)*7,46	m2	11,190
			obudowa pod oświetlenie 1,50*12,30	m2	18,450
			obudowa pod oświetlenie 1,50*7,66	m2	11,490
			razem	m2	79,948
18	KNR 2-02 2006/02.1		Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach		
			4,09*2,60	m2	10,634
			3,10*2,60	m2	8,060
			razem	m2	18,694
19	NNRNKB 11 2026/03		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym na podwójnych rusztach metalowych o profilu 100mm		

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,70*2,79	m2	10,323
			razem	m2	10,323
20	Kalkulacja indywidualna		Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką		
			50*2,70	m	135,00
			razem	m	135,00
21	KNR K-09 0302/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
			Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60	m2	3,77
			(0,53+0,46)*2,60	m2	2,57
			(0,15+0,15+0,20)*2,60	m2	1,30
			(0,30+0,87+0,30)*2,60	m2	3,82
			(0,60+0,60)*2*2,60*4	m2	24,96
			(0,34+0,24+0,34)*2,60	m2	2,39
			podciągi (0,45+0,45+0,60)*7,46	m2	11,19
			4,09*2,60	m2	10,63
			3,10*2,60	m2	8,06
			3,70*2,79	m2	10,32
			Sciany (6,76+3,70+3,70+2,50+7,66+9,25)*2,60	m2	87,28
			razem	m2	166,29
22	KNR 2-02 0613/06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho		
			3,70*2,79	m2	10,323
			razem	m2	10,323
23	KNR 0-19 1024/11		Montaż witryny aluminiowej z profila zimnego w tym drzwi dwuskrzydłowe EI-30		
			7,80*2,78	m2	21,684
			razem	m2	21,684
24	KNR 2-02 0616/01		Izolacje poziome z jednej warstwy folii		
			7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
25	KNR-W 2-02r97 0608/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji		
			7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
26	KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
			7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
27	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
			7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
28	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm współczynnik x 3		
			7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
29	KNR-W 2-02r97 1124/06		Listwy łączące parkiet z wykładzina ze stali nierdzewnej - profile		
				m	2,500
30	KNNR 7 0702/02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm		
			7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
31	KNNR 7 0702/04		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu i lamp		
				szt	15,000
32	KNR 2-02s 0815/05		analogia - wzmocnienie klejem szybkowiązującym - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe		
			Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60	m2	3,77
			(0,53+0,46)*2,60	m2	2,57
			(0,15+0,15+0,20)*2,60	m2	1,30
			(0,30+0,87+0,30)*2,60	m2	3,82
			(0,60+0,60)*2*2,60*4	m2	24,96
			(0,34+0,24+0,34)*2,60	m2	2,39
			podciągi (0,45+0,45+0,60)*7,46	m2	11,19

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,09*2,60 3,10*2,60 3,70*2,79 Sciany (6,76+3,70+3,70+2,50+7,66+2,79)*2,60	m2 m2 m2 m2	10,63 8,06 10,32 70,49
			razem	m2	149,50
33	KNR 2-02s 0815/04		Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60 (0,53+0,46)*2,60 (0,15+0,15+0,20)*2,60 (0,30+0,87+0,30)*2,60 (0,60+0,60)*2*2,60*4 (0,34+0,24+0,34)*2,60 podciagi (0,45+0,45+0,60)*7,46 4,09*2,60 3,10*2,60 3,70*2,79 Sciany (6,76+3,70+3,70+2,50+7,66+2,79)*2,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,77 2,57 1,30 3,82 24,96 2,39 11,19 10,63 8,06 10,32 70,49
			razem	m2	149,50
34	KNR K-09 0302/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60 (0,53+0,46)*2,60 (0,15+0,15+0,20)*2,60 (0,30+0,87+0,30)*2,60 (0,60+0,60)*2*2,60*4 (0,34+0,24+0,34)*2,60 podciagi (0,45+0,45+0,60)*7,46 4,09*2,60 3,10*2,60 3,70*2,79 Sciany (6,76+3,70+3,70+2,50+7,66+2,79)*2,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,77 2,57 1,30 3,82 24,96 2,39 11,19 10,63 8,06 10,32 70,49
			razem	m2	149,50
35	KNR K-09 0302/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych Słupy (0,50+0,45+0,50)*2,60 (0,53+0,46)*2,60 (0,15+0,15+0,20)*2,60 (0,30+0,87+0,30)*2,60 (0,60+0,60)*2*2,60*4 (0,34+0,24+0,34)*2,60 podciagi (0,45+0,45+0,60)*7,46 4,09*2,60 3,10*2,60 3,70*2,79 Sciany (6,76+3,70+3,70+2,50+7,66+2,79)*2,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,77 2,57 1,30 3,82 24,96 2,39 11,19 10,63 8,06 10,32 70,49
			razem	m2	149,50
36	KNR 2-02s 0829/01		przygotowanie podłoża pod układanie łupka kamiennego 6,50*2,60	m2 m2	16,900 16,900
37	TZKBNK XVIcz2 1/1		Montaż okładziny cokołów, ścian i plistrów grubości elementów do 4cm elementem kamiennym "GRENADA 2-FROST "Stegu" lub równorzędne 6,50*2,60	m2 m2	16,900 16,900
38	KNR 2-02 1111/06		Cokół dębowy wysokość 12 cm grubości 2,5cm przy posadzkach z wykładziny 9,25+12,5+7,66+5,00	m m	34,410 34,410
39	KNR 2-02 1115/06		Gruntowanie podłoża betonowego roztworem klejowym 7,66*12,50	m2 m2	95,750 95,750
40	KNR 2-02 1115/01		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładzinę dywanową hotelową o grubości 10-15mm 7,66*12,50	m2 m2	95,750 95,750

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
41	KNR 2-02 1113/02		Posadzki z wykładziny hotelowej klejonych do podkładu 7,66*12,50	m2	95,750	
				razem	m2	95,750
42	KNKRB 2 1004/02		analogia Montaż wraz z materiałem szyny i zajezdni systemowej ścianki składanej o szerokości elementu 60cm (dzielącej salę kawiarni od sali dziennego pobytu , długość rozsuwania 2,42m o wysokości h=2,93 cm) 4,01*2,93	m2	11,749	
				razem	m2	11,749
43	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	200,0	
2. Kawiarnia -sala konsumpcyjna bez zaplecza						
2.1. Roboty rozbiórkowe						
44	KNNR 7 0702/01		Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00	m2	190,712	
				m2	-11,255	
				m2	17,670	
				razem	m2	197,127
45	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00 -6,20*8,26	m2	190,712	
				m2	-11,255	
				m2	17,670	
				m2	-51,212	
				razem	m2	145,915
46	KNR 4-01 0426/04		Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych z rusztem drewnianym Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3 Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4 Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2	8,58	
				m2	20,28	
				m2	16,64	
				m2	69,63	
				razem	m2	115,13
47	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru 15,38*12,40*0,02 -3,38*3,33*0,02 5,89*3,00*0,02 Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3*0,02 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3*0,02 Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4*0,02 Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60*0,02 15,38*12,40*0,01 -3,38*3,33*0,01 5,89*3,00*0,01	m3	3,81	
				m3	-0,23	
				m3	0,35	
				m3	0,17	
				m3	0,41	
				m3	0,33	
				m3	1,39	
				m3	1,91	
				m3	-0,11	
				m3	0,18	
				razem	m3	8,21
				48	KNR 4-01 0108/14	
m3	-0,23					
m3	0,35					
m3	0,17					
m3	0,41					
m3	0,33					
m3	1,39					
m3	1,91					
m3	-0,11					
m3	0,18					
razem	m3	8,21				
49	KNR 4-01 0108/16		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieanej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x) 15,38*12,40*0,02 -3,38*3,33*0,02 5,89*3,00*0,02 Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3*0,02 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3*0,02			
				m3	-0,23	
				m3	0,35	
				m3	0,17	
				m3	0,41	
				m3	0,41	

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4*0,02	m3	0,33
			Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60*0,02	m3	1,39
			15,38*12,40*0,01	m3	1,91
			-3,38*3,33*0,01	m3	-0,11
			5,89*3,00*0,01	m3	0,18
			razem	m3	8,21
50	Kalkulacja indywidualna.		Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.		
			15,38*12,40*0,02	m3	3,81
			-3,38*3,33*0,02	m3	-0,23
			5,89*3,00*0,02	m3	0,35
			Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3*0,02	m3	0,17
			Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3*0,02	m3	0,41
			Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4*0,02	m3	0,33
			Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60*0,02	m3	1,39
			15,38*12,40*0,01	m3	1,91
			-3,38*3,33*0,01	m3	-0,11
			5,89*3,00*0,01	m3	0,18
			razem	m3	8,21
			2.2 Roboty budowlane		
51	KNR 2-02 2006/05.1		Okladziny słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie		
			Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3	m2	8,580
			Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3	m2	20,280
			Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4	m2	16,640
			razem	m2	45,500
52	KNR 2-02 2007/04		Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych		
			Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3	m2	8,580
			Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3	m2	20,280
			Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4	m2	16,640
			razem	m2	45,500
53	KNR 2-02 2006/02.1		Okladziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach		
			Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2	69,628
			razem	m2	69,628
54	Kalkulacja indywidualna		Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką		
			40*2,70	m	108,00
			razem	m	108,00
55	KNR K-09 0302/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
			Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3	m2	8,58
			Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3	m2	20,28
			Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4	m2	16,64
			Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2	69,63
			razem	m2	115,13
56	KNR 2-02 0616/01		Izolacje poziome z jednej warstwy folii		
			15,38*12,40	m2	190,712
			-3,38*3,33	m2	-11,255
			5,89*3,00	m2	17,670
			-6,20*8,26	m2	-51,212
			razem	m2	145,915
57	KNR-W 2-02+97 0608/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji		
			15,38*12,40	m2	190,712
			-3,38*3,33	m2	-11,255
			5,89*3,00	m2	17,670
			-6,20*8,26	m2	-51,212
			razem	m2	145,915
58	KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
			15,38*12,40	m2	190,712
			-3,38*3,33	m2	-11,255
			5,89*3,00	m2	17,670
			-6,20*8,26	m2	-51,212

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	145,915
59	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00 -6,20*8,26	m2 m2 m2 m2	190,712 -11,255 17,670 -51,212
			razem	m2	145,915
60	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm współczynnik x 3 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00 -6,20*8,26	m2 m2 m2 m2	190,712 -11,255 17,670 -51,212
			razem	m2	145,915
61	KNR-W 2-02r97 1124/06		Listwy łączące parkiet z wykładzina ze stali nierdzewnej - profile (6,30+8,30)*2	m m	29,200 29,200
			razem	m	29,200
62	KNNR 7 0702/02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00	m2 m2 m2	190,712 -11,255 17,670
			razem	m2	197,127
63	KNNR 7 0702/04		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	45,000
64	KNR 2-02s 0815/05		analogia - wzmocnienie klejem szybkowiązującym - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3 Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4 Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2 m2 m2 m2	8,58 20,28 16,64 69,63
			razem	m2	115,13
65	KNR 2-02s 0815/04		Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3 Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4 Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2 m2 m2 m2	8,58 20,28 16,64 69,63
			razem	m2	115,13
66	KNR K-09 0302/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3 Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4 Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2 m2 m2 m2	8,58 20,28 16,64 69,63
			razem	m2	115,13
67	KNR K-09 0302/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych Słupy (0,40+0,40+0,30)*2,60*3 Słupy (0,65+0,65)*2*2,60*3 Słupy (0,40+0,40)*2*2,60*4 Ściany (7,20+0,80+3,33+3,38+5,89+3,00+3,18)*2,60	m2 m2 m2 m2	8,58 20,28 16,64 69,63
			razem	m2	115,13
68	KNR 2-02s 0829/01		przygotowanie podłoża pod układanie łupka kamiennego 6,50*2,60	m2 m2	16,900 16,900
			razem	m2	16,900
69	TZKNBK XVIcz2 1/1		Montaż okładziny cokołów, ścian i plistrów grubości elementów do 4cm elementem kamiennym "GRENADA 2-FROST "Stegu" lub równorzędne 6,50*2,60	m2 m2	16,900 16,900
			razem	m2	16,900
70	KNR 4-01 0816/02		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych 5,89*8,30	m2	48,887

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2 48,887
71	KNR 2-02s 1111/08		Lakierowanie posadzek i parkietów 5,89*8,30		
				m2	48,887
				razem	m2 48,887
72	KNR 2-02 1111/06		Cokół dębowy wysokość 12 cm grubości 2,5cm przy posadzkach z wykładziny 9,25+12,5+7,66+15,50		
				m	44,910
				razem	m 44,910
73	KNR 2-02 1115/06		Gruntowanie podłoża betonowego roztworem klejowym 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00 -6,20*8,26		
				m2	190,712
				m2	-11,255
				m2	17,670
				m2	-51,212
				razem	m2 145,915
74	KNR 2-02 1115/01		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładzinę dywanową hotelową o grubości 10-15mm 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00 -6,20*8,26		
				m2	190,712
				m2	-11,255
				m2	17,670
				m2	-51,212
				razem	m2 145,915
75	KNR 2-02 1113/02		Posadzki z wykładziny hotelowej klejonych do podkładu 15,38*12,40 -3,38*3,33 5,89*3,00 -6,20*8,26		
				m2	190,712
				m2	-11,255
				m2	17,670
				m2	-51,212
				razem	m2 145,915
76	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną		
				m2	400,0

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Sala dziennego pobytu				
	1.1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamienych marmur na zaprawie cementowej	m2	44,764		
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	3,581		
3	KNNR 7 0702/01 Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej	m2	95,597		
4	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
5	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt gipsowych	m2	37,046		
6	KNNR-W 2 0602/05 Analogia demontaz - Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho	m2	18,523		
7	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	70,300		
8	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych z rusztem drewnianym	m2	52,54		
9	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	4,185		
10	KNR 4-01 0211/01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	89,528		
11	KNR 0-19 0928/11 Demontaż witryny aluminiowej dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 analogia	m2	9,620		
12	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru	m3	11,30		
13	KNR 4-01 0108/14 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji	m3	11,30		
14	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)	m3	11,30		
15	Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.	m3	11,30		
	1.2 Roboty budowlane				
16	KNR 2-02 2006/05.1 Okładziny słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie	m2	79,948		
17	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	79,948		
18	KNR 2-02 2006/02.1 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach	m2	18,694		
19	NNRNKB 11 2026/03 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym na podwójnych rusztach metalowych o profilu 100mm	m2	10,323		
20	Kalkulacja indywidualna Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką	m	135,00		
21	KNR K-09 0302/01 Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	166,29		
22	KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	10,323		
23	KNR 0-19 1024/11 Montaż witryny aluminiowej z profilu zimnego w tym drzwi dwuskrzydłowe EI-30	m2	21,684		
24	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii	m2	95,750		
25	KNR-W 2-02r97 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	95,750		
26	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	95,750		
27	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	95,750		
28	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm współczynnik x 3	m2	95,750		
29	KNR-W 2-02r97 1124/06 Listwy łączące parkiet z wykładziną ze stali nierdzewnej - profile	m	2,500		
30	KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m2	95,750		
31	KNNR 7 0702/04 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	15,000		
32	KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie klejem szybkowiązującym - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe	m2	149,50		
33	KNR 2-02s 0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	149,50		
34	KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	149,50		
35	KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	149,50		
36	KNR 2-02s 0829/01 przygotowanie podłoża pod układanie łupka kamiennego	m2	16,900		
37	TZKKNBK XVIcz2 1/1 Montaż okładziny cokołów, ścian i plistrów grubości elementów do 4cm elementem kamiennym "GRENADA 2-FROST "Stegu" lub równorzędne	m2	16,900		
38	KNR 2-02 1111/06 Cokół dębowy wysokość 12 cm grubości 2,5cm przy posadzkach z wykładziny	m	34,410		
39	KNR 2-02 1115/06 Gruntowanie podłoża betonowego roztworem klejowym	m2	95,750		
40	KNR 2-02 1115/01 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładzinę dywanową hotelową o grubości 10-15mm	m2	95,750		
41	KNR 2-02 1113/02 Posadzki z wykładziny hotelowej klejonych do podkładu	m2	95,750		

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
42	KNKRB 2 1004/02 analogia Montaż wraz z materiałem szyny i zajezdni systemowej ścianki składanej o szerokości elementu 60cm (dzielącej salę kawiarni od sali dziennego pobytu , długość rozsuwania 2,42m o wysokości h=2,93 cm)	m2	11,749		
43	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	200,0		
2. Kawiarnia -sala konsumpcyjny bez zaplecza					
2.1. Roboty rozbiórkowe					
44	KNNR 7 0702/01 Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szrokości 12-15cm na konstrukcji stalowej	m2	197,127		
45	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	145,915		
46	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych z rusztem drewnianym	m2	115,13		
47	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru	m3	8,21		
48	KNR 4-01 0108/14 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji	m3	8,21		
49	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)	m3	8,21		
50	Kalkulacja inwidualna. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.	m3	8,21		
2.2 Roboty budowlane					
51	KNR 2-02 2006/05.1 Okładziny słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie	m2	45,500		
52	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	45,500		
53	KNR 2-02 2006/02.1 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach	m2	69,628		
54	Kalkulacja indywidualna Montaż kątowników aluminum do robót gipsowych z siatką	m	108,00		
55	KNR K-09 0302/01 Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	115,13		
56	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii	m2	145,915		
57	KNR-W 2-02r97 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	145,915		
58	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	145,915		
59	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	145,915		
60	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm współczynnik x 3	m2	145,915		
61	KNR-W 2-02r97 1124/06 Listwy łączące parkiet z wykładzina ze stali nierdzewnej - profile	m	29,200		
62	KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m2	197,127		
63	KNNR 7 0702/04 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	45,000		
64	KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie klejem szybkowiążącym - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe	m2	115,13		
65	KNR 2-02s 0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	115,13		
66	KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	115,13		
67	KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	115,13		
68	KNR 2-02s 0829/01 przygotowanie podłoża pod układanie łupka kamiennego	m2	16,900		
69	TZKNBK XVIcz2 1/1 Montaż okładziny cokołów, ścian i plistrów grubości elementów do 4cm elementem kamiennym "GRENADA 2-FROST "Stegu" lub równorzędne	m2	16,900		
70	KNR 4-01 0816/02 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2	48,887		
71	KNR 2-02s 1111/08 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	48,887		
72	KNR 2-02 1111/06 Cokół dębowy wysokość 12 cm grubości 2,5cm przy posadzkach z wykładziny	m	44,910		
73	KNR 2-02 1115/06 Gruntowanie podłoża betonowego roztworem klejowym	m2	145,915		
74	KNR 2-02 1115/01 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładzinę dywanową hotelową o grubości 10-15mm	m2	145,915		
75	KNR 2-02 1113/02 Posadzki z wykładziny hotelowej klejonych do podkładu	m2	145,915		
76	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	400,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Opis robót
1.	Sala dziennego pobytu
1.1.	Roboty rozbiórkowe
1.2.	Roboty budowlane
2.	Kawiarnia -sala konsumpcyjny bez zaplecza
2.1.	Roboty rozbiórkowe
2.2.	Roboty budowlane

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	158,798		
2	Cieśle gr.II	r-g	16,464		
3	Dekarze gr.II	r-g	18,697		
4	Kamieniarze	r-g	195,364		
5	Montażysty gr.III	r-g	336,362		
6	Montażysty gr.II	r-g	137,693		
7	Monterzy gr.II	r-g	46,271		
8	Posadzkarze gr.III	r-g	92,630		
9	Posadzkarze gr.II	r-g	177,131		
10	Robotnicy gr.I	r-g	535,523		
11	Robotnicy	r-g	1.251,901		
12	Szklarze gr.II	r-g	8,240		
13	Tynkarze gr.III	r-g	288,804		
14	Tynkarze gr.II	r-g	25,929		
		Razem	3.289,807		

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,073		
2	Drewno opałowe	kg	29,000		
3	Elementy kamienne	m2	34,814		
4	Farba akrylowa kolor pastelowy	dm3	37,577		
5	Farba akrylowa pastelowy	dm3	35,726		
6	folia budowlana 2mm	m2	630,000		
7	Folia polietylenowa - pod posadzki	m2	287,582		
8	Gips budowlany szpachlowy	t	2,006		
9	Gips budowlany	kg	396,945		
10	klej do kamienia	kg	243,360		
11	Klej kauczukowy Pronikol 40	kg	2,219		
12	Klej winylowy osakrylowy	kg	19,333		
13	Klej winylowy Polacet	kg	193,332		
14	Kotwy	szt	40,549		
15	Kołki do wstrzeliwania	szt	319,892		
16	Kołki rozporowe plastikowe	szt	743,908		
17	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	141,756		
18	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	326,165		
19	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	66,487		
20	Kątowniki aluminiowe	m	285,768		
21	Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	263,589		
22	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,110		
23	Listwa łącząca parkiet z wykładziną ze stali nierdzewnej - profile	m	33,285		
24	Listwy - cokoły przyścienne 12 x 2,5 cm	m	84,873		
25	Masa smopozomująca pod wykładzinę dywanową hotelową	kg	966,660		
26	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	14,143		
27	Narożniki aluminium z siatką przy ościeżach okiennych	mb	31,756		
28	Pianka poliuretanowa	dm3	4,120		
29	Podkładki pod szyby	szt	97,144		
30	Preparat gruntujący	kg	56,284		
31	Profil CW	m	37,885		
32	Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	1.013,354		
33	Profil UW	m	14,762		
34	Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt	837,628		
35	Płyty gipsowo-kartonowe 125mm	m2	266,411		
36	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	42,531		
37	Płyty styropianowe	m2	253,749		
38	Płyty z wełny mineralnej	m2	10,839		
39	Siatka zbrojeniowa - oczka 15x15cm	m2	246,498		
40	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	21,467		
41	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	395,123		
42	Taśma spoinowa	m	30,556		
43	Taśma uszczelniająca	m	50,996		
44	Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	1,760		
45	Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	196,228		
46	Witryna z profilu zimnego w tym drzwi dwuskrzydłowe EI-30	m2	21,684		
47	Wkręty do drewna	szt	206,232		
48	Wkręty RIGIPS	szt	336,530		
49	Woda	m3	2,052		
50	Wykładzina podłogowa dywanowa stosowana do hoteli	m2	266,798		
51	Zaprawa cementowa m. 80	m3	12,590		
52	zaprawa golban	kg	661,575		
53	Zaprawa klejąca	kg	379,250		
54	Zawiesia do kształtowników C- 55x0,75	szt	313,620		
55	Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	451,613		
56	Łączniki rozporowe	szt	31,588		
57	Ścianka systemowa rozsuwana , akustyczna 29dB , jeden element pióra ścianki nie może być szerszy jak 60cm - długość ścianki 2,42m, wysokość 2,93m (h=2,93 od podłogi od stropu) konstrukcja stalowa montowana do stropu .	m2	11,749		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	1,824		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	30,631		
3	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	16,183		
4	Wyciąg	m-g	73,017		
5	Wywóz	m-g	19,510		
6	Środek transportowy	m-g	32,431		
		Razem	173,596		