

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r.

Wykonanie robót budowlanych w jadalni na parterze w budynku niskim

Obiekt SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa ul. Portowa 22, Kołobrzeg
Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg 30.01.2015r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Jadalnia					
1.1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamienych marmur na zaprawie cementowej 14,81*1,10	m2	16,291
				razem	16,291
2	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 14,81*1,10*0,05	m3	0,815
				razem	0,815
3	KNNR 7 0702/01		Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej 14,81*20,45	m2	302,865
				razem	302,865
4	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 14,81	m2	14,810
				razem	14,810
5	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru 14,81*1,10*0,05 14,81*1,10*0,04 14,81*20,45*0,03	m3	0,81
				m3	0,65
				m3	9,09
				razem	10,55
6	KNR 4-01 0108/14		Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji 14,81*1,10*0,05 14,81*1,10*0,04 14,81*20,45*0,03	m3	0,81
				m3	0,65
				m3	9,09
				razem	10,55
7	KNR 4-01 0108/16		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x) 14,81*1,10*0,05 14,81*1,10*0,04 14,81*20,45*0,03	m3	0,81
				m3	0,65
				m3	9,09
				razem	10,55
8	Kalkulacja indywidualna.		Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 14,81*1,10*0,05 14,81*1,10*0,04 14,81*20,45*0,03	m3	0,81
				m3	0,65
				m3	9,09
				razem	10,55
1.2 Roboty budowlane					
9	KNR 2-02 2006/05.1		Okładziny słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie Słupy (0,50+0,45+0,50)*3,00*12	m2	52,200
				razem	52,200
10	KNR 2-02 2006/02.1		Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach 4,80*3,00 ścian kelnerska 15,00*3,00	m2	14,400
				m2	45,000
				razem	59,400
11	Kalkulacja indywidualna		Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką 220	m	220,00
				razem	220,00
12	KNR K-09 0302/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych Słupy (0,50+0,45+0,50)*3,00*12 4,80*3,00*2 ścian kelnerska 15,00*3,00*2 ściana okienna 14,81*3,00*2 ściana główna 20,46*3,00	m2	52,20
				m2	28,80
				m2	90,00
				m2	88,86
				m2	61,38
				razem	321,24
13	KNR 2-02 0616/01		Izolacje poziome z jednej warstwy folii 14,81*1,10	m2	16,291

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	16,291
14	KNR-W 2-02r97 0608/03		Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji 14,81*1,10	m2	16,291
			razem	m2	16,291
15	KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 14,81*1,10	m2	16,291
			razem	m2	16,291
16	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 14,81*1,10	m2	16,291
			razem	m2	16,291
17	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm współczynnik x 3 14,81*1,10	m2	16,291
			razem	m2	16,291
18	KNR 2-02 1104/03		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 50x50mm 14,81*1,10	m2	16,291
			razem	m2	16,291
19	KNR 2-02 1120/01		Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek 15+16+18+25	m	74,000
			razem	m	74,000
20	KNR 2-02 1120/02		Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 15+16+18+25	m	74,000
			razem	m	74,000
21	KNNR 7 0702/02		Sufity podwieszane z płytami o module 60x60 cm z rastrami o wymiarach 7,66*12,50	m2	95,750
			razem	m2	95,750
22	KNNR 7 0702/04		Sufity podwieszane z płytami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	24,000
23	KNR K-09 0302/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych Słupy (0,50+0,45+0,50)*3,00*12 4,80*3,00*2 ścian kelnerska 15,00*3,00*2 ściana okienna 14,81*3,00*2 ściana główna 20,46*3,00	m2 m2 m2 m2 m2	52,20 28,80 90,00 88,86 61,38
			razem	m2	321,24
24	KNR 2-02s 0815/04		Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe Słupy (0,50+0,45+0,50)*3,00*12 4,80*3,00*2 ścian kelnerska 15,00*3,00*2 ściana okienna 14,81*3,00*2 ściana główna 20,46*3,00	m2 m2 m2 m2 m2	52,20 28,80 90,00 88,86 61,38
			razem	m2	321,24
25	KNR K-09 0302/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych Słupy (0,50+0,45+0,50)*3,00*12 4,80*3,00*2 ścian kelnerska 15,00*3,00*2 ściana okienna 14,81*3,00*2 ściana główna 20,46*3,00	m2 m2 m2 m2 m2	52,20 28,80 90,00 88,86 61,38
			razem	m2	321,24
26	KNR K-09 0302/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych Słupy (0,50+0,45+0,50)*3,00*12 4,80*3,00*2 ścian kelnerska 15,00*3,00*2 ściana okienna 14,81*3,00*2 ściana główna 20,46*3,00	m2 m2 m2 m2 m2	52,20 28,80 90,00 88,86 61,38

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2 321,24
27	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	340,0
28	KNR 4-01 1215/05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	150,000
29	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	302,865
			14,81*20,45	razem	m2 302,865

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Jadalnia					
1.1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamienych marmur na zaprawie cementowej	m2	16,291		
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,815		
3	KNNR 7 0702/01 Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej	m2	302,865		
4	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	14,810		
5	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru	m3	10,55		
6	KNR 4-01 0108/14 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji	m3	10,55		
7	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)	m3	10,55		
8	Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.	m3	10,55		
1.2 Roboty budowlane					
9	KNR 2-02 2006/05.1 Okładziny słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie	m2	52,200		
10	KNR 2-02 2006/02.1 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach	m2	59,400		
11	Kalkulacja indywidualna Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką	m	220,00		
12	KNR K-09 0302/01 Zagrunтовanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	321,24		
13	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii	m2	16,291		
14	KNR-W 2-02r97 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	16,291		
15	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	16,291		
16	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	16,291		
17	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm współczynnik x 3	m2	16,291		
18	KNR 2-02 1104/03 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 50x50mm	m2	16,291		
19	KNR 2-02 1120/01 Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m	74,000		
20	KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	74,000		
21	KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami o module 60x60 cm z rastrami o wymiarach	m2	95,750		
22	KNNR 7 0702/04 Sufity podwieszane z płytami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	24,000		
23	KNR K-09 0302/01 Zagrunтовanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	321,24		
24	KNR 2-02s 0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	321,24		
25	KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	321,24		
26	KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	321,24		
27	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	340,0		
28	KNR 4-01 1215/05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	150,000		
29	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	302,865		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Opis robót
1.	Jadalnia
1.1.	Roboty rozbiórkowe
1.2.	Roboty budowlane

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	10,705		
2	Cieśle gr.II	r-g	6,650		
3	Dekarze gr.II	r-g	1,163		
4	Montażysci gr.III	r-g	75,382		
5	Montażysci gr.II	r-g	33,293		
6	Posadzkarze gr.II	r-g	81,960		
7	Robotnicy gr.I	r-g	184,571		
8	Robotnicy	r-g	597,092		
9	Tynkarze gr.III	r-g	198,434		
10	Tynkarze gr.II	r-g	23,474		
		Razem	1.212,724		

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,005		
2	Drewno opałowe	kg	1,955		
3	Farba akrylowa kolor pastelowy	dm3	45,616		
4	Farba akrylowa pastelowy	dm3	43,367		
5	folia budowlana 2mm	m2	357,000		
6	Folia polietylenowa - pod posadzki	m2	19,386		
7	Gips budowlany szpachłowy	t	1,521		
8	Gips budowlany	kg	481,860		
9	klej do płytek	kg	117,295		
10	Kołki rozporowe plastikowe	szt	243,205		
11	Kątowniki aluminiowe	m	258,720		
12	Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	86,175		
13	Narożniki aluminium z siatką przy ościeżach okiennych	mb	38,549		
14	Preparat gruntujący	kg	128,496		
15	Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	331,295		
16	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 5x5cm	m2	16,617		
17	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20cm	m2	7,659		
18	Płyty gipsowo-kartonowe 125mm	m2	145,395		
19	Płyty styropianowe	m2	17,106		
20	Płyty sufitowe zwykłą 60x60	szt	273,845		
21	Siatka zbrojeniowa - oczka 15x15cm	m2	16,617		
22	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	192,906		
23	Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	64,153		
24	Woda	m3	1,334		
25	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,849		
26	Zaprawa klejąca	kg	269,040		
27	Zaprawa spoinująca	kg	19,469		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,963		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	16,564		
3	Wyciąg	m-g	11,816		
4	Wywóz	m-g	10,550		
5	Środek transportowy	m-g	11,495		
		Razem	51,388		