

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys Inwestorski 7/2015r.**

Wykonanie robót budowlanych - korytarz na I-szym piętrze w budynku niskim

Obiekt SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno-socjalny

Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Budowa ul. Portowa 22, Kołobrzeg

Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzór Budowlny Ryszard Truszkowski , ul. Towarowa 17 , 78-132 Grzybowo

Poziom cen IV kwartał z rynku kołobrzeskiego 2014r.

Koszty zakupu

---

---

30.01.2015r.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Korytarz na I -Piętrze od klatki wejścia przy windzie do granicy korytarza budynki wysokiego i DUL</b>				
<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNNR 7 0702/01	Analogia demontaz paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej  7,58*3,25	m2	24,635
razem			m2	24,635
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  7	szt	7,000
razem			szt	7,000
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  1,50*2,10*2	m2	6,300
razem			m2	6,300
4	KNR 4-01 0432/01	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych  naświetle wewnętrzne 0,48*1,40/ szt 5 5	szt	5,000
razem			szt	5,000
5	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych z rusztem drewnianym  (7,58+2,10)*2,64 (4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90 (0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50 (17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2.50+1,20)*3,20	m2 m2 m2 m2	25,56 60,23 16,48 154,27
razem			m2	256,54
6	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,60*16,50 2,10*6,62 1,22*2,35 17,90*3,90	m2 m2 m2 m2	42,900 13,902 2,867 69,810
razem			m2	129,479
7	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru  7,58*3,25*0,03 7*2,10*0,90*0,04 1,50*2,10*2*0,04 (7,58+2,10)*2,64*0,03 (4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90*0,04 (0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50*0,04 (17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2.50+1,20)*3,20*0,04	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,74 0,53 0,25 0,77 2,41 0,66 6,17
razem			m3	11,53
8	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji  7,58*3,25*0,03 7*2,10*0,90*0,04 1,50*2,10*2*0,04 (7,58+2,10)*2,64*0,03 (4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90*0,04 (0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50*0,04 (17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2.50+1,20)*3,20*0,04	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,74 0,53 0,25 0,77 2,41 0,66 6,17
razem			m3	11,53
9	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,000
10	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x) 7,58*3,25*0,03 7*2,10*0,90*0,04 1,50*2,10*2*0,04 (7,58+2,10)*2,64*0,03 (4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90*0,04 (0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50*0,04 (17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2.50+1,20)*3,20*0,04	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,74 0,53 0,25 0,77 2,41 0,66 6,17
razem			m3	11,53

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Kalkulacja indywidualna.	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.		
		7,58*3,25*0,03	m3	0,74
		7*2,10*0,90*0,04	m3	0,53
		1,50*2,10*2*0,04	m3	0,25
		(7,58+2,10)*2,64*0,03	m3	0,77
		(4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90*0,04	m3	2,41
		(0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50*0,04	m3	0,66
(17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2,50+1,20)*3,20*0,04	m3	6,17		
	razem	m3	11,53	
<b>1.2 Roboty budowlane</b>				
12	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm		
		(7,58+2,10)*2,64	m2	25,555
		(4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90	m2	60,233
	razem	m2	85,788	
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką		
		250	m	250,00
	razem	m	250,00	
14	KNR 2-02s 0815/05	analogia - wzmocnienie klejem szybkowiążącym - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe		
		(0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50	m2	16,48
		(17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2,50+1,20)*3,20	m2	154,27
	razem	m2	170,75	
15	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
		(7,58+2,10)*2,64	m2	25,56
		(4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90	m2	60,23
		(0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50	m2	16,48
		(17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2,50+1,20)*3,20	m2	154,27
	razem	m2	256,54	
16	KNR 2-02 0613/06	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho		
		7,58*2,64	m2	20,011
	razem	m2	20,011	
17	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładzinę dywanową hotelową o grubości 10-15mm		
		2,60*16,50	m2	42,900
		2,10*6,62	m2	13,902
		1,22*2,35	m2	2,867
		17,90*3,90	m2	69,810
	razem	m2	129,479	
18	KNR-W 2-02r97 1124/06	Listwy łączące drzwi z wykładzina ze stali nierdzewnej - profile		
		1,00*8	m	8,000
		1,50*5	m	7,500
	razem	m	15,500	
19	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami o module 60x60 cm z rastrami o wymiarach		
		7,58*3,25	m2	24,635
		2,60*16,50	m2	42,900
		2,10*6,62	m2	13,902
		1,22*2,35	m2	2,867
		17,90*3,90	m2	69,810
	razem	m2	154,114	
20	KNNR 7 0702/04	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	17,000
21	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe		
		(7,58+2,10)*2,64	m2	25,56
		(4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90	m2	60,23
		(0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50	m2	16,48
		(17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2,50+1,20)*3,20	m2	154,27
	razem	m2	256,54	

## SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych współczynnik 1,30 do R+M+S za malowania pasów w różnych kolorach (7,58+2,10)*2,64 (4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90 (0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50 (17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2.50+1,20)*3,20	m2	25,56
			m2	60,23
			m2	16,48
			m2	154,27
			razem	m2
23	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych współczynnik 1,30 do R+M+S za malowania pasów w różnych kolorach (7,58+2,10)*2,64 (4,47+3,60+0,30+0,30+0,30+3,65+1,20+1,10+1,20+1,20+3,45)*2,90 (0,38+0,29+1,22+2,34+1,22+0,38+0,38+0,38)*2,50 (17,65+1,74+0,42+1,18+1,02+9,48+0,98+5,42+6,62+2.50+1,20)*3,20	m2	25,56
			m2	60,23
			m2	16,48
			m2	154,27
			razem	m2
24	KNR 2-02 1115/06	Gruntowanie podłoża betonowego roztworem klejowym 2,60*16,50 2,10*6,62 1,22*2,35 17,90*3,90	m2	42,900
			m2	13,902
			m2	2,867
			m2	69,810
			razem	m2
25	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z wykładziny hotelowej klejonych do podkładu 1,15 do R+M+S za cokół obszyty i zamonotawny na klej 2,60*16,50 2,10*6,62 1,22*2,35 17,90*3,90	m2	42,900
			m2	13,902
			m2	2,867
			m2	69,810
			razem	m2
26	KNR 0-19 0931/02	Wymiana okien PCV na okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 ( pakiet 3-szybowy ze szkłem niskoemisyjnym współczynnik max=1,0 ) 1,20*4*2	m2	9,600
			razem	m2
27	KNR 4-01 0321/06.1	Obsadzenie parapetów z konglomeratu wraz z obróbką / Analogia /	mb	9,000
28	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem 8	m2	8,0
			razem	m2
29	KNR 4-01 0903/01	Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 96x200cm ( uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem ) 8	szt	8,0
			razem	szt
30	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem do WC dla niepełnosprawnych 1	m2	1,0
			razem	m2
31	KNR 4-01 0903/01	Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 110x200cm ( uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem ) 1	szt	1,0
			razem	szt
32	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem	kpl.	2,0
33	KNR 4-01 0903/01	Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 150 x 205cm( uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem ) / klasa odporności EI-30 2	szt	2,0
			razem	szt
34	KNR 0-19 1022/03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 0,45*1,45*5szt 5	m2	5,000
			razem	m2
35	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	45,000

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
36	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną			
		7,58*3,25	m2	24,6	
		2,60*16,50	m2	42,9	
		2,10*6,62	m2	13,9	
		1,22*2,35	m2	2,9	
		17,90*3,90	m2	69,8	
			razem	m2	154,1

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. Korytarz na I -Piętrze od klatki wejścia przy windzie do granicy korytarza budynku wysokiego i DUL</b>				
	<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNNR 7 0702/01 Analogia demontaż paneli z blachy aluminiowej o szerokości 12-15cm na konstrukcji stalowej	m2	24,635		
2	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	7,000		
3	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,300		
4	KNR 4-01 0432/01 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych	szt	5,000		
5	KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych z rusztem drewnianym	m2	256,54		
6	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	129,479		
7	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki parteru	m3	11,53		
8	KNR 4-01 0108/14 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji	m3	11,53		
9	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,000		
10	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 9x)	m3	11,53		
11	Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.	m3	11,53		
	<b>1.2 Roboty budowlane</b>				
12	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	85,788		
13	Kalkulacja indywidualna Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką	m	250,00		
14	KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie klejem szybkowiążącym - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe	m2	170,75		
15	KNR K-09 0302/01 Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	256,54		
16	KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	20,011		
17	KNR 2-02 1115/01 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładzinę dywanową hotelową o grubości 10-15mm	m2	129,479		
18	KNR-W 2-02r97 1124/06 Listwy łączące drzwi z wykładziną ze stali nierdzewnej - profile	m	15,500		
19	KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami o module 60x60 cm z rastrami o wymiarach	m2	154,114		
20	KNNR 7 0702/04 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu i lamp	szt	17,000		
21	KNR 2-02s 0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	256,54		
22	KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych współczynnik 1,30 do R+M+S za malowania pasów w różnych kolorach	m2	256,54		
23	KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych współczynnik 1,30 do R+M+S za malowania pasów w różnych kolorach	m2	256,54		
24	KNR 2-02 1115/06 Gruntowanie podłoża betonowego roztworem klejowym	m2	129,479		
25	KNR 2-02 1113/02 Posadzki z wykładziny hotelowej klejonych do podkładu 1,15 do R+M+S za cokół obszyty i zamonotawny na klej	m2	129,479		
26	KNR 0-19 0931/02 Wymiana okien PCV na okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 ( pakiet 3-szybowy ze szkłem niskoemisyjnym współczynnik max=1,0 )	m2	9,600		
27	KNR 4-01 0321/06.1 Obsadzenie parapetów z konglomeratu wraz z obróbką / Analogia /	mb	9,000		
28	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem	m2	8,0		
29	KNR 4-01 0903/01 Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 96x200cm ( uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem )	szt	8,0		
30	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem do WC dla niepełnosprawnych	m2	1,0		
31	KNR 4-01 0903/01 Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 110x200cm ( uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem )	szt	1,0		
32	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł współczynnik 1,5 do robocizny , kolor do ustalenia z inwestorem	kpl.	2,0		
33	KNR 4-01 0903/01 Montaż i Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych wykonanych na zamówienie indywidualne o wymiarach 150 x 205cm( uwaga !!! dokładny wymiar należy dokonać na budowie przed zamówieniem, kolor do ustalenia z inwestorem ) / klasa odporności EI-30	szt	2,0		
34	KNR 0-19 1022/03 Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2	m2	5,000		
35	KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	45,000		
36	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	154,1		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Korytarz na I -Piętrze od klatki wejścia przy windzie do granicy korytarza budynku wysokiego i DUL</b>	
1.1.	Roboty rozbiórkowe	
1.2	<b>Roboty budowlane</b>	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	16,429		
2	Dekarze gr.II	r-g	2,796		
3	Montażysty gr.III	r-g	101,230		
4	Montażysty gr.II	r-g	83,214		
5	Monterzy gr.II	r-g	41,784		
6	Murarze gr.II	r-g	35,040		
7	Posadzkarze gr.III	r-g	57,074		
8	Posadzkarze gr.II	r-g	42,417		
9	Robotnicy gr.I	r-g	214,321		
10	Robotnicy	r-g	442,330		
11	Stolarze gr.II	r-g	8,690		
12	Szklarze gr.III	r-g	9,792		
13	Tynkarze gr.III	r-g	243,018		
14	Tynkarze gr.II	r-g	26,675		
		Razem	<b>1.324,810</b>		



SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	36,000		
2	Cement portlandzki 35	kg	93,150		
3	Farba akrylowa kolor pastelowy	dm3	47,357		
4	Farba akrylowa pastelowy	dm3	45,023		
5	folia budowlana 2mm	m2	161,805		
6	Gips budowlany szpachlowy	kg	43,237		
7	Gips budowlany szpachlowy	t	0,641		
8	Gips budowlany	kg	384,810		
9	Klej kauczukowy Pronikol 40	kg	1,085		
10	Klej winylowy osakrylowy	kg	10,358		
11	Klej winylowy Polacet	kg	119,121		
12	Kotwy	szt	115,768		
13	Kołki do wstrzeliwania	szt	291,679		
14	Kołki rozporowe plastikowe	szt	391,450		
15	Kątowniki aluminiowe	m	294,000		
16	Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	138,703		
17	Listwa łącząca parkiet z wykładzina ze stali nierdzewnej - profile	m	16,275		
18	Masa smopozomująca pod wykładzinę dywanową hotelową	kg	517,916		
19	Narożniki aluminium z siatką przy ościeżach okiennych	mb	30,785		
20	Okna aluminiowe do 1,5m2 ( pakiet 3-szybowy ze szkłem niskoemisyjnym współczynnik max=1,0 )	m2	9,600		
21	Okna z PCW stałe jednodzielne do 1,0m2 szyba bezpieczna	szt.	5,000		
22	Ościeżnica regulowana drewniana Porta lub równorzędne z uszczelką o szerokości 18-25 cm oraz opaski maskujące szerokość 10cm , EI-30/ wymiar 150 x205 /	szt.	2,000		
23	Ościeżnica regulowana drewniana Porta lub równorzędne z uszczelką o szerokości 18-25 cm oraz opaski maskujące szerokość 10cm , EI-30	szt.	9,000		
24	Parapet konglomerat szerokość 30cm , grubość 3cm	mb	9,000		
25	Pianka poliuretanowa ogniowa	op.	7,150		
26	Pianka poliuretanowa	dm3	5,314		
27	Piasek do zapraw	m3	0,225		
28	Podkładki pod szyby	szt	72,768		
29	Preparat gruntujący	kg	51,308		
30	Profil nośny 60/27	m	190,449		
31	Profil przyścienny 28/27	m	45,468		
32	Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	533,234		
33	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	88,362		
34	Płyty sufitowe zwykłą 60x60	szt	440,766		
35	Płyty z wełny mineralnej	m2	21,012		
36	Skrzydła drzwiowe drewniane kasetonowe wewnętrzne Porta lub równorzędne ,klamka , wkładka z zamkiem i trzy klucze / klasa odporności EI-30/ wymia 150x205 /	kpl.	2,000		
37	Skrzydła drzwiowe drewniane kasetonowe wewnętrzne Porta lub równorzędne ,klamka , wkładka z zamkiem i trzy klucze / klasa odporności EI-30/ szerokość 100/	kpl.	1,000		
38	Skrzydła drzwiowe drewniane kasetonowe wewnętrzne Porta lub równorzędne ,klamka , wkładka z zamkiem i trzy klucze / klasa odporności EI-30	kpl.	9,000		
39	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	98,656		
40	Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	103,256		
41	Wieszak w 60/100	szt	174,150		
42	Wkręty do płyt gipsowych	kg	2,745		
43	Woda	m3	1,713		
44	Wykładzina podłogowa dywanowa stosowana do hoteli	m2	164,387		
45	Zaprawa klejąca	kg	225,000		
46	zaprawa tynkarska golban	kg	554,938		
47	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	174,150		
48	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	43,752		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW w Kołobrzegu budynek niski administracyjno- socjalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	18,102		
2	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	3,600		
3	Wyciąg	m-g	15,766		
4	Wywóz	m-g	11,530		
5	Środek transportowy	m-g	12,576		
		Razem	<b>61,574</b>		