
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

**Kosztorys NR 1/MSW/2014r . ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
(Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)**

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

Budowa ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg

Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Wykonawca Kosztorys inwestorski

Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Truszkowski ul. Towarowa 17 , 78-132 Grzybowo

Koszty zakupu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|----------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 1 TERENY ZIELONE-Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji - ul. Portowa 22 | | | | |
| 1.1 Przesadzenia | | | | |
| 1 | KNR 2-21 0105/05 | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,51-1,0m w celu przesadzenia | szt | 5,000 |
| 2 | KNR 2-21 0105/04 | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia | szt | 6,000 |
| 3 | KNR 2-21 0302/09 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów do połowy głębokości | szt | 11,000 |
| 1.2 Roboty ziemne | | | | |
| 4 | KNR 2-21 0217/01 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami przy wejściu głównym (3,14*9*9*0,5)*0,15 przy trafostacji (3,14*6*6*0,5)*0,15 | m3 m3 razem | 19,076 8,478 27,554 |
| 5 | KNR 2-01 0506/07 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III przy wejściu głównym 3,14*9*9*0,5 przy trafostacji (3,14*6*6*0,5) | m2 m2 razem | 127,170 56,520 183,690 |
| 6 | KNR 4-01 0108/06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III przy wejściu głównym (3,14*9*9*0,5)*0,15 przy trafostacji (3,14*6*6*0,5)*0,15 | m3 m3 razem | 19,076 8,478 27,554 |
| 7 | KNR 4-01 0108/08 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) przy wejściu głównym (3,14*9*9*0,5)*0,15 przy trafostacji (3,14*6*6*0,5)*0,15 | m3 m3 razem | 19,076 8,478 27,554 |
| 1.3 Palisady ozdobne | | | | |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | ułożenie z palisady z słupków dekoracyjnych o wymiarach 10x10cm długość 90cm 30+20+15 | m razem | 65,000 65,000 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | ułożenie - Otoczaki kolorowe o frakcji od 25cm do 5cm 200 | m2 razem | 200,000 200,000 |
| 1.4 Nasadzenia ozdobne | | | | |
| 10 | KNR 2-21 0413/03 | Obsadzenie dwóch kwietników przy wejściu głównym i trafostacji kwietników roślinami kwietnikowymi (Element - dwa kwietniki) Bu*us sempervirens 18 szt. Osteospermum hybrid " White" 560szt. Ta*us baccata 6szt. Ta*us baccata " Fastigiata Aureomarginata 3szt Thuja " Smaragd" 8szt. Viola wittrockia na 698szt. Zimmia elegans " Magellan Mi*" 940szt. Dwa elemwnty przy wjezdzie i trafostacji (kpl.) 1 | elemnt razem | 1,000 1,000 |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|---|--|-------------------|----------------------------|------|-------------|---------|
| 1 TERENY ZIELONE-Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji - ul. Portowa 22 | | | | | | |
| 1.1 Przesadzenia | | | | | | |
| 1 | KNR 2-21 0105/05 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,51-1,0m w celu przesadzenia 5,000 szt | | | | | |
| | Robocizna Ogrodnicy gr.I | r-g | 0,0525 | | | |
| | Sprzęt Przesadzarka na ciągniku (1000mm) (2) | m-g | 0,34 | | | |
| | Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 2 | KNR 2-21 0105/04 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia 6,000 szt | | | | | |
| | Robocizna Ogrodnicy gr.III Ogrodnicy gr.I | r-g r-g | 0,933 0,5119 | | | |
| | Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 3 | KNR 2-21 0302/09 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów do połowy głębokości 11,000 szt | | | | | |
| | Robocizna Ogrodnicy gr.III Ogrodnicy gr.II Ogrodnicy gr.I | r-g r-g r-g | 0,0735 0,0952 1,0219 | | | |
| | Materiały Ziemia żyzna lub kompostowa Drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych Woda | m3 szt m3 | 0,139 1,05 0,02 | | | |
| | Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 1.2 Roboty ziemne | | | | | | |
| 4 | KNR 2-21 0217/01 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami 27,554 m3 | | | | | |
| | Robocizna Ogrodnicy gr.I | r-g | 2,0533 | | | |
| | Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 5 | KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 183,690 m2 | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | 0,1156 | | | |
| | Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 6 | KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 27,554 m3 | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | 1,02 | | | |
| | Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t | m-g | 0,63 | | | |
| | Koszty pośrednie | | | | | |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|-------------------------------|--|---|--|------|-------------|---------|
| | Zysk Razem | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 27,554 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t | m-g | 0,03 | | | |
| | Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 1.3 Palisady ozdobne | | | | | | |
| 8 | Kalkulacja indywidualna ułożenie z palisady z słupków dekoracyjnych o wymiarach 10x10cm długość 90cm 65,000 m Robocizna Betoniarze gr.II Materiały palisady z słupków dekoracyjnych Palisada Bianco Carrara o wymiarach 10x10cm długość 90cm lub równowazne | r-g szt | 0,30 10 | | | |
| | Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 9 | Kalkulacja indywidualna ułożenie - Otoczaki kolorowe o frakcji od 25cm do 5cm 200,000 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Materiały Otoczaki kolorowe o frakcji od 25cm do 5cm | r-g ton | 0,30 (8) | | | |
| | Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| 1.4 Nasadzenia ozdobne | | | | | | |
| 10 | KNR 2-21 0413/03 Obsadzenie dwóch kwietników przy wejściu głównym i trafostacji kwietników roślinami kwietnikowymi (Element - dwa kwietniki) 1,000 elemnt Robocizna Ogrodnicy gr.II Materiały Buxus sempervirens Viola wittrockia na Zimmia elega ns " Magellan Mix" Thuja " Smaragd" Taxus baccata Taxus baccata " Fastigiata Aureomarginata Osteospemum hybrid " White" Woda | r-g szt szt szt szt szt szt m3 | 0,128 18 698 940 8 6 3 560 2 | | | |
| | Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | |
| | Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys | | | | | |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Nr | Opis robót | Wartość |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | TERENY ZIELONE-Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji - ul. Portowa 22 | |
| 1.1 | Przesadzenia | |
| 1.2 | Roboty ziemne | |
| 1.3 | Palisady ozdobne | |
| 1.4 | Nasadzenia ozdobne | |
| | | Razem |
| | | Podatek VAT |
| | | Ogółem kosztorys |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|------------------|-------|----------------|------|---------|
| 1 | Betoniarze gr.II | r-g | 79,500 | | |
| 2 | Ogrodnicy gr.I | r-g | 71,152 | | |
| 3 | Ogrodnicy gr.II | r-g | 1,175 | | |
| 4 | Ogrodnicy gr.III | r-g | 6,407 | | |
| 5 | Robotnicy gr.I | r-g | 49,340 | | |
| | | Razem | 207,574 | | |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-------|---------|------|---------|
| 1 | Buxus sempervirens | szt | 18,000 | | |
| 2 | Drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych | szt | 11,550 | | |
| 3 | Osteospermum hybrid " White" | szt | 560,000 | | |
| 4 | Otoczaki kolorowe o frakcji od 25cm do 5cm | ton | 8,000 | | |
| 5 | palisady z słupków dekoracyjnych Palisada Bianco Carrara o wymiarach 10x10cm długość 90cm lub równowazne | szt | 650,000 | | |
| 6 | Taxus baccata " Fastigiata Aureomarginata | szt | 3,000 | | |
| 7 | Taxus baccata | szt | 6,000 | | |
| 8 | Thuja " Smaragd" | szt | 8,000 | | |
| 9 | Viola wittrockia na | szt | 698,000 | | |
| 10 | Woda | m3 | 2,220 | | |
| 11 | Ziemia zyzna lub kompostowa | m3 | 1,529 | | |
| 12 | Zimmia elega ns " Magellan Mix" | szt | 940,000 | | |
| | | Razem | | | |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Kwietnik zewnętrzny przy wejściu głównym i trafostacji)

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---------------------------------------|-------|---------------|------|---------|
| 1 | Przesadzarka na ciągniku (1000mm) (2) | m-g | 1,700 | | |
| 2 | Samochód samowładowczy 5t | m-g | 20,665 | | |
| | | Razem | 22,365 | | |