
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys NR 4/MSW/2014r . (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW) - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Budowa ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg

Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Wykonawca Kosztorys inwestorski

Koszty zakupu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
1 Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej od strony ul Spacerowej terenu MSW						
1	KNR 2-21 0217/04 Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy istniejącego piasku 900*0,15 = 135,000m3 135,000 m3 Robocizna Ogrodnicy gr.I Sprzęt Spycharka gąsienicowa 75KM	r-g m-g	0,3075 0,029			
	Koszty pośrednie Zysk Razem					
2	KNR 2-21 0213/01 Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm 0,072 ha Robocizna Ogrodnicy gr.I Materiały Ziemia żyzna lub kompostowa	r-g m3	632,21 206			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
3	KNR 2-21 0213/02 Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy (Krotność= 3) 0,072 ha Robocizna Ogrodnicy gr.I Materiały Ziemia żyzna lub kompostowa	r-g m3	189,09 103			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
4	kalkulacja indywidualna Dopłata za siatkę przeciw kretą i dodatkowa warstwa ziemi 720 = 720,000m2 720,000 m2 Robocizna Ogrodnicy Materiały Siatka na krety Ziemia żyzna lub kompostowa	r-g m2 m3	0,11 1,08 0,025			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
5	Kalkulacja indywidualna Wykonanie trawników z rolki na terenie płaskim z nawożeniem 720,000 m2 Robocizna R=0,5 Ogrodnicy gr.II Ogrodnicy gr.I Materiały Trawa z rolki Ziemia żyzna lub kompostowa Azofoska Woda	r-g r-g m2 m3 t m3	0,148 0,6552 1,1 0,008 0,00005 0,01			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
6	KNR 2-21 0401/02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III 720 = 720,000m2 720,000 m2					
	Robocizna Ogrodnicy gr.II Ogrodnicy gr.I	r-g r-g	0,0086 0,2139			
	Materiały Nasiona traw	kg	0,02			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
7	KNR 2-21 0501/06 Układanie nawierzchni z krtek geosystem ekologiczne / Geosystem kolor zielony S 60x40x4 / analogia 3*3*9 = 81,000m2 81,000 m2					
	Robocizna Ogrodnicy gr.II Ogrodnicy gr.I	r-g r-g	0,6914 0,2579			
	Materiały Kratka Geosystem kolor zielony S 60x40x4 Woda	szt m3	2,50 0,005			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
8	KNR 2-21 0606/06 analogia Wypełnienie kruszywem kolorowym do frakcji kruszywa fi = do 16 81*0,020 = 1,620m3 1,620 m3					
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,32			
	Materiały frakcja kruszywa fi = do 16	m3	1,1			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
9	KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 6,000 m3					
	Robocizna Ogrodnicy gr.I	r-g	3,0178			
	Koszty pośrednie Zysk Razem					
10	KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 6,000 m3					
	Robocizna Ogrodnicy gr.I	r-g	1,2702			
	Materiały pomocnicze (od R) Sprzęt Samochód samowładowczy 5t	% m-g	2 0,294			
	Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem					
11	KNR 2-21 0101/05 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 6) 6,000 m3					
Sprzęt Samochód samowładowczy 5t	m-g	0,017				

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Koszty pośrednie					
	Zysk					
	Razem					
	Razem					
	Podatek VAT					
	Ogółem kosztorys					

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Nr	Opis robót	Wartość
1	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej od strony ul Spacerowej terenu MSW	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ogrodnicy gr.I	r-g	564,373		
2	Ogrodnicy gr.II	r-g	115,475		
3	Ogrodnicy	r-g	79,200		
4	Robotnicy gr.I	r-g	0,518		
		Razem	759,566		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Azofoska	t	0,036		
2	frakcja kruszywa fi = do 16	m3	1,782		
3	Kratka Geosystem kolor zielony S 60x40x4	szt	202,500		
4	Nasiona traw	kg	14,400		
5	Siatka na krety	m2	777,600		
6	Trawa z rolki	m2	792,000		
7	Woda	m3	7,605		
8	Ziemia żywna lub kompostowa	m3	60,840		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na placu sprzętu do ćwiczeń od strony ul Spacerowej terenu MSW)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowładowczy 5t	m-g	2,376		
2	Spycharka gaśnicowa 75KM	m-g	3,915		
		Razem	6,291		