

## CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA .....	1 -2
II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY .....	3

### **I. Zakres rzeczowy zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „Remont ogrodzenia zewnętrznego na granicy działki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg”

1. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych z wywiezieniem na złom w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Kołobrzegu  
m<sup>2</sup>- 262,5
2. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej  
m<sup>3</sup> – 8,33
3. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad m<sup>3</sup> – 87,33
4. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 5cm od strony ulicy Portowej przy śmietniku  
m<sup>3</sup> – 1,70
5. Ręczna pielęgnacja polegająca na przycince żywopłotu i karczowaniu podszyć gęstych  
ha- 0,033
6. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy  
m<sup>3</sup> - 33,0
7. Wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń samochodami do 1km  
m<sup>3</sup> - 33,0
8. Zasypanie wykopów po rozebranych cokołach i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV  
m<sup>3</sup> - 62,05
9. Wywiezienie i utylizacja gruzu Żwirobotonowego i innych odpadów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km  
m<sup>3</sup>- 97,35
10. Wywiezienie i utylizacja gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km  
(Krotność= 6)  
m<sup>3</sup>- 97,35

11. Ogrodzenie panelowe z prętów ocynkowanych o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur ocynkowanych o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów  
mb - 175,0
12. Montaż deski panelowej żelbetowej  
mb -175,0
13. Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych z wywiezieniem na złom w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Kołobrzegu  
m2 - 476,4
14. Ogrodzenie przęsła z profilu kwadratowego z grotem ozdobnym skręcany na śruby do gotowych słupków ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach ocynkowanych stalowych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów zgodnie z projektem  
m - 397,0
15. Montaż deski panelowej żelbetowej  
m - 397,0
16. Rozebranie bramy z siatki od strony Posejdon na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych wywiezieniem na złom w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Kołobrzegu  
m2 - 5,25
17. Montaż bramy o szerokości 4m bez furtki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych (Brama rozwierna dwuskrzydłowa detal D-03)  
m2 - 5,25
18. Rozebranie bramy od strony ul Portowej przy wjeździe do solanki z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych  
m2- 6,75
19. Typowe wrota o szerokości 3,5m (na gotowych słupkach) w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,2m  
kpl - 1,0 ( brama rozwierna Detal D-03 )
20. Rozebranie bramy od ul. Portowej (główny wjazd) z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych z wywiezieniem na złom w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Kołobrzegu  
m2- 13,5
21. Typowe wrota o szerokości 4m z furtkami o szerokości 1m o wysokości 1,28m  
Kpl. – 2 ( brama wjazdowa główna Detal D-02 , brama wyjazdowa z furtką Detal D-02 ) firmy Wiśniowski lub równorzędne
22. Słupy cegły klinkierowej pełnej 51x51cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m  
szt.- 5,0
23. Słupy ceglane 51x51cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy w wysokości słupa  
szt. -3
24. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną  
m2 16,5

25. Nasady wieńczące słupek prefabrykowane  
szt. - 5
26. Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych od strony ulicy Spacerowej.  
m2- 13,5
27. Demontaż bramy, pomalowanie i ponowny montaż na słupach z klinkieru  
kpl – 1 ( istniejąca brama wjazdowa od strony Portowej do montażu od strony Spacerowej ) + nowa Bramka wejściowa szt.1
28. Słupy ceglane 51x51cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m  
szt. - 4
29. Słupy ceglane 51x51cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy w wysokości słupa  
szt. -3
30. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną  
m2- 13,2
31. Nasady wieńczące słupek prefabrykowane  
szt. 4
32. Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m<sup>2</sup>, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV pod podstawy betonowe dla montażu wózków i przewodnic
33. Wykonanie podstaw betonowych pod wózki i przewodnicę do bram z betonu B-25

**Uwaga:**

1. Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia .
2. W trakcie realizacji i robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazanie go zamawiającemu w dniu odbioru w stanie nienaruszonym .
3. Przy odbiorze robót Wykonawca przekaże dokumenty z przekazania materiałów do utylizacji.
4. W przypadku , gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazujący na producenta oznacza to że zamawiający oczekuje zaproponowanie rozwiązań o parametrach technicznych ( równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

**II. Wizja lokalna Placu Budowy**

Zaleca się wykonanie wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia. Wykonawca zdobędzie na swoją własną **odpowiedzialność i ryzyko** wszelkie dodatkowe

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.