

Przedmiar robót (PR)

Obiekt	Budynek usługowy
Kod CPV	45111000-8
Budowa	76-032 Sarbinowo ul. Nadmorska 56 dz. nr 280
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie MSW w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 22
Biuro kosztorysowe	mjm - pracownia projektowa 75-646 Koszalin ul. Obrońców Tobruku 7

Sporządził mgr inż. Marcin Mazur

Koszalin grudzień 2012

Budynek usługowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1. rozbiórka dachu				
1	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład dach dwuspadowy 277,00*1,05 dach pulpitowy wysoki 67,01*1,05 dach pulpitowy niski 67,75*1,05 razem	m2 m2 m2 m2	290,850 70,361 71,138 432,349
2	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk dach dwuspadowy 277,00*1,05 dach pulpitowy wysoki 67,01*1,05 dach pulpitowy niski 67,75*1,05 razem	m2 m2 m2 m2	290,850 70,361 71,138 432,349
3	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych dach dwuspadowy 6,79+11,75+4,11+6,01+6,01+2,29+1,71+7,06+22,53 dach pulpitowy wysoki 67,01*1,05 dach pulpitowy niski 67,75*1,05 razem	m m m m	68,260 70,361 71,138 209,759
4	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej dach dwuspadowy 277,00*1,05 dach pulpitowy wysoki 67,01*1,05 dach pulpitowy niski 67,75*1,05 razem	m2 m2 m2 m2	290,850 70,361 71,138 432,349
5	KNR 4-04 0109/06	Rozebranie dużych brył muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej K1 0,70 K2 0,63 K3 0,97 K4 0,33 K5 0,26 K6 0,21 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,700 0,630 0,970 0,330 0,260 0,210 3,100
1.2. rozbiórka piętra 1				
6	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ściany zewnętrzne 67,57 ściany wewnętrzne 3,13+4,38+2,23+1,15+1,83+1,62 razem	m3 m3 m3	67,570 14,340 81,910
7	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie stropów drewnianych - analogia: rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 157,05+72,19+49,79 razem	m2 m2	279,030 279,030
1.3. rozbiórka parteru				
8	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ściany zewnętrzne i wewnętrzne 177,57 razem	m3 m3	177,570 177,570
9	KNR 4-04 0106/03	Rozebranie stropów typu Kleina żeberkowych część nad piwnicą 67,70 razem	m2 m2	67,700 67,700
10	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm (345,60-67,70)/6 razem	m3 m3	46,317 46,317
1.4. rozbirka piwnic				
11	KNR 4-04 0101/04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu		

Budynek usługowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		24,77*2,90	m3	71,833
			razem	m3 71,833
12	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 67,70/6	m3	11,283
			razem	m3 11,283
1.5. rozbiórka budynku gospodarczego				
13	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład dach pulpitowy 35,76	m2	35,760
			razem	m2 35,760
14	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk dach pulpitowy 35,76	m2	35,760
			razem	m2 35,760
15	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych dach pulpitowy 35,76	m	35,760
			razem	m 35,760
16	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej dach pulpitowy 35,76	m2	35,760
			razem	m2 35,760
17	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ściany zewnętrzne 71,82*0,32	m3	22,982
			razem	m3 22,982
18	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 35,27*0,20	m3	7,054
			razem	m3 7,054
2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
2.1. demontaż instalacji itp.				
19	KNR 4-04 0701/02	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o średnicy 50-100mm	m	50,000
20	KNR 4-04 0702/01	Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy do 25mm	m	150,000
21	KNR 4-04 0703/01	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80mm	m	60,000
22	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2	zespół	24,000
23	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt	4,000
24	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	4,000
25	KNR 4-04 0705/09	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt	2,000
26	KNR 4-04 0705/12	Demontaż rur deszczowych o średnicy 200mm	szt	5,000
2.2. zagospodarowanie terenu				
27	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 67,70*1,20*3,00	m3	243,720
			razem	m3 243,720

Budynek usługowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie 3,1+81,91+177,57+43,32+71,83+11,28 432,35*0,20 279,03*0,30 67,70*0,25	m3	389,010
			m3	86,470
			m3	83,709
			m3	16,925
			razem	m3
29	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	576,114
30	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 5	m3	576,114